

Hegyeshalom, Benzinkúttal szembeni területen szennyvíz nyomóvezeték és átemelő műtárgy kiépítése

1. Építési munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Munkagödör földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú I-IV.oszt. talajban 10.0 m mélységig	39	m ³	0		0	0
2	Szennyvíz átemelő akna készítése						
	Szennyvíz átemelő akna beépítése hengeres kivitelben 450 cm belső magassági mérettel, 2.00 m belső átmérővel komplett kivitelben TOP fenék kialakítással helyszínrre szállítással és telepítéssel (Leier típusú vagy vele egyenértékű)	1	db			0	0
	800x800 mm méretű zárható kivitelű KO lemez fedlap beépítés vb. fedlapra	2	db			0	0
3	Szennyvíz szivattyú						
	Sulzer AS0530 S12/2D 160 mm Vortex szivattyú, vagy vele egyenértékű, a Szolgáltató által elfogadott típus	2	db			0	0
4	Erősáramú kapcsoló és vezérlő szekrény tervezése, készítése, beépítése az átemelő mellett az alapozási munkákkal, 2 db UH jeladóbeépítésével az átemelőn belül. beüzemeléssel, próbaüzemi rendelkezésre állással.	1	db	0		0	0
5	Írányítástechnikai rendszer kiépítése, bekötése a Szolgáltató folyamat irányítástechnikai rendszerébe, vezérlési és kapcsolási beállítások.	1	db	0		0	0
6	Szennyvíz-átemelő szerelvényakna készítése						
	Előregyártott szerelvényakna beépítése szerelvényekkel, idomokkal, 1,50x1,50 m belső átmérővel, 1,0 m belmagassággal. (LEIER vagy vele egyenértékű).	1	db			0	0
	800x800 mm méretű zárható kivitelű KO lemez fedlap beépítés vb. fedlapra	1	db			0	0
						0	0
7	Tervezői művezetés / megvalósulás terv	2	mn	0		0	0
	Összesen:					0	0