

Hegyeshalom, Benzinkúttal szembeni terület vízellátása és szennyvízelvezetése I. ütem

SZENNYVÍZ ELVEZETÉS

Előzetes méret- és mennyiség számítás

1. Földmunkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a		d		A		D
1	Munkagödör földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú I-IV.oszt. talajban alapterület: 2.0 m mélységig									
	Szennyvíz-nyomóvezeték	288	m ³							
	összesen:	288	m ³	0				0		0
3	Tükrő készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, I-IV.oszt. talajban									
	Szennyvíz-nyomóvezeték	240	m ³							
	összesen:	240	m ³	0				0		0
4	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, karoláson belül vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig									
	Szennyvíz-nyomóvezeték	84	m ³							
	összesen:	84	m ³	0				0		0
5	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 %	84	m ³	0				0		0
6	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, a vezeték környező 50 cm-en túli szelvényrészben									
	Szennyvíz-nyomóvezeték	197	m ³							
	összesen:	197	m ³	0				0		0
7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 90 %	197	m ³	0				0		0
10	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, I-IV.oszt. talajban									
	Szennyvíz-nyomóvezeték	7	m ³							
	összesen:	7	m ³	0				0		0
11	Maradék anyag elszállítása 10 km-en belül									
	összesen:	7	m ³	0				0		0
	Összesen:							0		0

3. Építési munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
2	Szennyvíz-nyomóvezeték d110 KPE PE100 SDR 17	300	fm			0	0
	Összesen:	300	fm				
6	Csatlakozás meglévő vezetékre	1	db			0	0
8	Épített vezetékek vízzáróságának ellenőrzése nyomáspróba végzésével	1	db	0		0	0
9	Épített csatorna rendszernél jelzőszalag fektetése műanyag vezetékek felett	1 200	fm			0	0
10	Tervezői művezetés / megvalósulás terv	6	mn	0		0	0
	Összesen:					0	0