

STRABAG Építő Kft.
Közlekedésépítés / Direkció : MD
BB Terület / 2. régió
Nyugat-dunántúli Főépítésvezetőség
H – 9022 Győr, Schwarzenberg út 8/b.

STRABAG

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Szóke László polgármester úr részére

H- 9222 Hegyeshalom,
Fő utca 134

Kontaktszemély:

Merkó István

Mobil: +36 30 382 99 26

istvan.merko@strabag.com

Iktatószám: Gy- 167/2024.

Dátum: 2024. február 23.

Tárgy: Külterületi helyi közutak fejlesztése, Hegyeshalom 0555, 0624, 0633 és 01761 hrsz

Tisztelt Címzett!

2024.02.21-én Hegyeshalom 0555, 0624, és 0633 hrsz utakon az elfogadott MMT szerint a továbbépíthetőség érdekében, műszaki ellenőr jelenlétében, altalaj/burkolatalap méréseket végeztünk.

A mérési eredmények az utak egyes szakaszain nem megfelelőséget mutattak. Ezeken a szakaszokon a továbbépítéshez nem biztosított a fogadófelület teherbírása. Az E-építési naplóban rögzítésre kerültek alapján kértük a Tisztelt Műszaki Ellenőr nyilatkozatát a továbbépíthetőségre vonatkozóan.

Jelen levelünkben hivatkozva a Tisztelt Műszaki Ellenőr 2024.02.22.-én kelt e-építési naplóban történt bejegyzésére, az alábbiakban adjuk meg a Hrsz 0633, 0624, és 0555 külterületi utak altalaj cseréjére vonatkozó pótmunka ajánlatunkat.

Ajánlati összegünk: nettó 8.878.266.- Ft

A talajcserére vonatkozó műszaki javaslatunk és pótmunka ajánlatunk alátámasztására az alábbi dokumentumokat mellékeljük:

- Állapotfelvétel és labormérés közbeni fényképek.
- E-építési naplóban rögzített bejegyzések.
- Helyszíni mérési jegyzőkönyvek.
- Helyszínrajzok a talajcserével érintett szakaszok feltüntetésével.
- Szerződés 4.3 pontja szerinti, kidolgozott tételes költségvetés a talajcserére vonatkozóan.

Várjuk Tisztelt Címzett választát, megtisztelő megrendelését,

Tisztelettel:



Hegyeshalom, 0633, 0555, 0624 hrsz. külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása, 017/1 hrsz. Külterületi út burklat felújítása VP6-7.2.1.1-21		
TALAJCSERE KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ		
Hegyeshalom, 0624 hrsz.		1 978 703
Hegyeshalom, 0555 hrsz.		2 564 551
Hegyeshalom, 0633 hrsz.		4 335 012
ÖSSZESEN nettó		8 878 266 Ft
Dátum: 2024.02.23.		

ba-THS O

STRABAG

STRABAG ÉPÍTŐ KFT.
NYUGAT-DUNÁRTÚLI
FŐÉPÍTÉSVEZETŐSÉG
SZÉK: 1023 NYUGAT-DUNÁRTÚLI
ALÁÍRÁS: 12961555 1-43
CSASZ: 17780072-5-43

ÚTÉPÍTÉS TALAJCSERE KÖLTSÉGVETÉS		Hegyeshalom, 0624 hrsz. külterületi út szilárd burkolattal történő ellátása hrs.:0624 VP6-7.2.1.1-21			
		Hegyeshalom, 0624			
Tétel	Azonosító	meny.	m.e.	egységár	nettó érték
BONTÁSI MUNKÁK, TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS					
5 Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	21-006-0015894	103,9	m3	883,0	91 744 Ft
7 Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-3277132	103,9	m3	440,0	45 716 Ft
8 Építési törmelék és kitermelt föld elszállítása, Megrendelő által biztosított területre	K	103,9	m3	551,0	57 249 Ft
ÉPÍTÉSI MUNKÁK					
Alépitményi munkák					
1 Tükrőkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.(burkolatok tükrei)	21-004-0015663	259,7	m2	251,0	65 185 Ft
2 Simító hengerlés a földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	21-008-0016263	259,7	m2	95,0	24 672 Ft
3 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-0016195	26,0	m3	510,0	13 260 Ft
8 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 97% (M22 és M56 murva felületén)	21-008-2245182	103,9	m3	650,0	67 535 Ft
9 Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	19-021-2244364	2,0	db	20044,0	40 088 Ft
Felépítményi munkák					
5 Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése finiserrel, Z063 (régi: M56) jelű, 40 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KÓKA, Komló	61-002-2641875	103,9	m3	15142,0	1 573 254 Ft
				ÖSSZESEN:	1 978 703 Ft

ÚTÉPÍTÉS TALAJCSERE KÖLTSÉGVETÉS		Hegyeshalom, 0555 hrsz. külterületi út szilárd burkolattal történő ellátása hrsz.:0555 VP6-7.2.1.1-21			
					Hegyeshalom, 0555
Tétel	Azonosító	menny.	m.e.	egységár	nettó érték
BONTÁSI MUNKÁK, TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS					
5 Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (40cm vtg.-ban)	21-006-0015894	133,6	m3	883,0	117 969 Ft
7 Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-3277132	133,6	m3	440,0	58 784 Ft
8 Építési törmelék és kitermelt föld elszállítása, Megrendelő által biztosított területre	K	133,6	m3	551,0	73 614 Ft
ÉPÍTÉSI MUNKÁK					
Alépipítványi munkák					
1 Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.(burkolatok tükrei)	21-004-0015663	333,9	m2	251,0	83 809 Ft
2 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	21-008-0016263	333,9	m2	95,0	31 721 Ft
3 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-0016195	33,4	m3	510,0	17 034 Ft
7 Simító hengerlés a földmű (M22 és M56 murva) felületén gépi erővel, 3,0 m szélességig	21-008-0016263	333,9	m2	95,0	31 721 Ft
8 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 97% <i>(M22 és M56 murva felületén)</i>	21-008-2245182	133,6	m3	650,0	86 840 Ft
9 Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	19-021-2244364	2,0	db	20044,0	40 088 Ft
Felépítványi munkák					
5 Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése finiserrel, Z063 (régi: M56) jelű, 40cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KÖKA, Komló	61-002-2641875	133,6	m3	15142,0	2 022 971 Ft
				ÖSSZESEN:	2 564 551 Ft

		Hegyeshalom, 0633 hrsz. külterületi út szilárd burkolattal történő ellátása hrsz.:0633 VP6-7.2.1.1-21				
ÚTÉPÍTÉS TALAJCSERE KÖLTSÉGVETÉS					Hegyeshalom, 0633	
Tétel		Azonosító	menny.	m.e.	egységár	nettó érték
BONTÁSI MUNKÁK, TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS						
8	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (40cm vtg.-ban)	21-006-0015894	228	m3	883,0	201 324 Ft
11	Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-3277132	228	m3	440,0	100 320 Ft
12	Építési törmelék és kitermelt föld elszállítása, Megrendelő által biztosított területre	K	228	m3	551,0	125 628 Ft
ÉPÍTÉSI MUNKÁK						
Alépipítményi munkák						
1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.(burkolatok tűkrei)	21-004-0015663	570	m2	251,0	143 070 Ft
2	Simító hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	21-008-0016263	570	m2	95,0	54 150 Ft
3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-0016195	57	m3	510,0	29 070 Ft
7	Simító hengerlés a földmű (M22 és M56 murva) felületén gépi erővel, 3,0 m szélességig	21-008-0016263	570	m2	95,0	54 150 Ft
8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 97% (M22 és M56 murva felületén) (40 cm vtg)	21-008-2245182	228	m3	650,0	148 200 Ft
9	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	19-021-2244364	4	db	6681,0	26 724 Ft
Felépítményi munkák						
5	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, Z063 (régi: M56) jelű, 40 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KÓKA, Komló	61-002-2641875	228	m3	15142,0	3 452 376 Ft
					ÖSSZESEN:	4 335 012 Ft

Állapotfelmérés

HRSZ 0633 Küllerületi út







HRSZ 0624 Külterületi út



HRSZ 0555 Külterületi út



Hegyeshalom HRSZ 0633, 0555 és 0624 külterületi utak

Labormérések

2024.02.21.





MÉRÉSI LAP

TPA HU Kft.

Budapest Laboratórium Győr Egység

TPA

Teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel

ÚT 2-2.119:1998

(e-ÚT 09.02.32)

MINTA SZÁMA:

IKT.SZÁM: GYF/

VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2024.02.21.

Vizsgálati kód: 6.05

MEGRENDELŐ (NÉV, CÍM): Strabag Építő Kft.

BEÉPÍTÉS VAGY SZÁRMAZÁS HELYE: Hegyeshalom, háttérülési utal építése és felújítása, 0633. km2.

Rétég v. anyag: Földmunka helyén

A mérés helye						Eredmények		
Km. Szelv	Sáv / oldal	Tengelytől mért táv. [m]	Süllyedés 1,2,3 [mm]			Átlag	Din. Modulus E_{d1} [N/mm ²]	E_2 [N/mm ²]
0+050			1,993	1,978	1,966	1,979	11,4	4
0+075			0,885	0,876	0,876	0,876	25,7	32
0+100			1,782	1,771	1,763	1,772	12,7	7
0+125			1,999	1,992	1,981	1,991	11,3	4
0+200			1,739	1,730	1,722	1,730	13,0	8

Vizsgálatot végezte: Német Norbert, laboráns

Győr, 2024.02.21.

A mérési lap nem másolható! A kapcsolódó jegyzőkönyvvel együtt irattározandó.

Eszköz: Zorn ZFG 3.0 #7187 (kézi ejtősúlyos teherbírásmérő, D=300mm)

MÉRÉSI LAP

TPA HU Kft.

Budapest Laboratórium Győr Egység

TPA

Teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel

ÚT 2-2.119:1998
(e-ÚT 09.02.32)

MINTA SZÁMA:

IKT.SZÁM: GYF/

VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2024.02.21.

Vizsgálati kód: 6.05

MEGRENDELŐ (NÉV, CÍM): Stralsburg Építő Kft.

BEÉPÍTÉS VAGY SZÁRMAZÁS HELYE: Hegyeshalom, külterületi utak építése és felújítása, 0555 hrsz.

Réteg v. anyag: Hegyeshalom külterületi utak

A mérés helye						Eredmények		
Km. Szelv	Sáv / oldal	Tengelytől mért táv. [m]	Süllyedés 1,2,3 [mm]			Átlag	Din. Modulus E_d [N/mm ²]	E_2 [N/mm ²]
0+000			0,580	0,572	0,564	0,572	39,3	58
0+175			0,557	0,549	0,540	0,549	41,0	61
0+250			1,778	1,768	1,755	1,767	12,7	7
0+305			1,673	1,660	1,646	1,660	13,6	9
0+400			0,557	0,548	0,541	0,549	41,0	61

Vizsgálatot végezte: Német Norbert, laboráns

Győr, 2024.02.21.


A mérési lap nem másolható! A kapcsolódó jegyzőkönyvvel együtt irattározandó

Eszköz: Zorn ZFG 3.0 #7187 (kézi ejtősúlyos teherbírásmérő, D=300mm)

MÉRÉSI LAP

TPA HU Kft.

Budapest Laboratórium Győr Egység



Teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel

ÚT 2-2.119:1998
(e-ÚT 09.02.32)

MINTA SZÁMA:

IKT.SZÁM: GYF/

VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2024.02.21.

Vizsgálati kód: 6.05

MEGRENDELŐ (NÉV, CÍM): Strabag Építő Kft.

BEÉPÍTÉS VAGY SZÁRMAZÁS HELYE: Hegyeshalom, külterületi utal építése és felújítása, 0624 hrsz.

Réteg v. anyag: Hegyeshalom burkolatalap

A mérés helye						Eredmények		
Km. Szelv	Sáv / oldal	Tengelytől mért táv. [m]	Süllyedés 1,2,3 [mm]			Átlag	Din. Modulus E_{ad} [N/mm ²]	E_2 (N/mm ²)
0+075			0,569	0,561	0,553	0,561	40,1	60
0+175			0,580	0,573	0,565	0,573	39,3	58
0+250			0,553	0,548	0,541	0,547	41,1	62
0+350			1,823	1,813	1,802	1,813	12,4	6
0+389			1,636	1,627	1,620	1,628	13,8	9


Vizsgálatot végezte: Német Norbert, laboráns

Győr, 2024.02.21.


A mérési lap nem másolható! A kapcsolódó jegyzőkönyvvel együtt irattározandó.

Eszköz: Zorn ZFG 3 0 #7187 (kézi ejtősúlyos teherbírásmérő, D=300mm)

HELZST/UAJZ





HEL7SHIRAZZ



HRSZ 0633 KÜLTÉRÜLETI ÚT, TALAJCSERÉVEL ÉLVNTEI SZAKASZOK

HELYSZÍNRAJZ



TALAJCSERÉ 40CM ÚTG
2063 MECHANIKAI STABILIZÁJT
ALAPRÉTEG KÉSHÍTÉSÉVEL
172,64 m hosszan 570 m²-EN

MEGNEVEZÉS NÉVE Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.		Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A. Mobil: +36-70-3800-448 Email: soft@nyekgroup.hu		ELMAGYARÁZAT	
Megnevezés tárgya: Külső területi utak szilárd burkolattal történő ellátása Rajz megnevezése:	ÚTÉPÍTÉSI HELYSZÍNRAJZ III	Dátum:	2021.07	Munkaszám:	2021/222
		Tervező:	E.T.	Rajzszerkesztő:	U-4
A Tervező Szellemi Tulajdon, Művelődési, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Biztosítójának	A Tervező Szellemi Tulajdon, Művelődési, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Biztosítójának	Lépték:	M 1:500	Rajzterület:	0.148 m ²
		Tervező:	Nyitrai Zsolt KE-K/08-0882	Szerkesztő:	Petrás Réka

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2024.02.21.

Napi jelentések:

- Rögzítette: Orbán Ádám (NÜJ:190928968) - online. Rögzítés időpont: 2024.02.21. 17:01
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 15:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 13 °C.
- Időjárás adatok. Szélérő: Mérsékelt. Szélirány: Dél (D). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője	1
Műszaki	1
Segéd munkás	3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr	2
Összlétszám (fő):	7

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2024.02.21. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés

- Időpont: 17:01. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Orbán Ádám (NÜJ:190928968) - online. Rögzítés időpont: 2024.02.21. 17:06
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Egyéb). Szöveg:

0633 Hrsz úton gyepnyesés, humuszos termőréteg, termőföld leszedése, elszállítása lerakóhelyre, illetve terítése gép erővel. Bevágási szelvény bővítése, földkitermeléssel. Fejtett föld szállítása lerakóhelyre. Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközzel. Építési törmelék és kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés

- Időpont: 17:06. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Orbán Ádám (NÜJ:190928968) - online. Rögzítés időpont: 2024.02.21. 17:08
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Egyéb). Szöveg:

0633 hrsz-ú úton, fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bozót és cserjeirtás. Bontott fa hulladék felrakása, elszállítása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorszám: 3. - Napi jelentés

- Időpont: 17:08. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Orbán Ádám (NÜJ:190928968) - online. Rögzítés időpont: 2024.02.21. 17:12
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Egyéb). Szöveg:

Teherbírási- és tömörségvizsgálat történt a mai napon a 0555, 0624, 0633 hrsz-ú utak alatt / fogadófelületén a műszaki ellenőr jelenlétében. A mérések egyes szakaszokon nem megfelelőséget igazoltak. A mérési jegyzőkönyvek elkészültét követően továbbításra kerülnek a

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2024.02.21. szerda

műszaki ellenőr felé.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2024.02.22.

Napi jelentések:

- **Rögzítette:** Orbán Ádám (NÜJ:190928968) - online. **Rögzítés időpont:** 2024.02.23. 08:05
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (től-ig):** 07:00 - 17:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 3 °C, délután= 10 °C.
- **Időjárás adatok. Szélerő:** Gyenge. **Szélirány:** Délnyugat (DNy). **Égkép:** Erősen felhős. **Csapadék:** Nincs csapadék. **Megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője	1
Műszaki	1
Segédmunkás	3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr	2
Összlétszám (fő):	7

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2024.02.22. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 11:57. **Típus:** egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye
- **Rögzítette:** Merkó István (NÜJ:288738408) - online. **Rögzítés időpont:** 2024.02.22. 12:18
- **Szerepkör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). **Szöveg:**

Tisztelt Megrendelő/Műszaki Ellenőr!

Mellékelten feltöltjük a 2024.02.21-én a műszaki ellenőr jelenlétében történt mérési eredményeket a HRSZ 0633, HRSZ 0624 és HRSZ 0555 utak tekintetében.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
1001908	20240221_Mérési_jkv_Hrsz_0633.jpg	148.9 KB
1001909	20240221_Mérési_jkv_Hrsz_0555.jpg	152.1 KB
1001910	20240221_Mérési_jkv_Hrsz_0624.jpg	150.3 KB

Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 12:19. **Típus:** műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények
- **Rögzítette:** Merkó István (NÜJ:288738408) - online. **Rögzítés időpont:** 2024.02.22. 12:27
- **Szerepkör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). **Szöveg:**

A mérési eredmények az utak egyes szakaszain nem megfelelést mutatnak.

Kérjük Tisztelt Műszaki Ellenőr nyilatkozatát/javaslatát a feltárt nem megfelelések tekintetében.

A munkaterületen jelenleg is földmunkálatok/bevágási munkálatok folynak. Holnaptól

(2024.02.02.23) jelentős mennyiségű csapadék várható a területen.

A további altalaj és meglévő burkolatalap teherbírási problémák elkerülése érdekében várjuk gyors válaszukat.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 13:14. **Típus:** műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2024.02.22. csütörtök

- **Rögzítette:** Merkó István (NÜJ:288738408) - online. **Rögzítés időpont:** 2024.02.22. 13:19

- **Szerep kör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). **Szöveg:**

Állapotfelvétel fényképek Hrsz 0633 0624 0555

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
1001916	Állapotfelvétel_fényképek_Hrsz0555.jpg	269.1 KB
1001917	Állapotfelvétel_fényképek_Hrsz0624.jpg	283.4 KB
1001918	Állapotfelvétel_fényképek_Hrsz0633 (3).jpg	236.6 KB
1001919	Állapotfelvétel_fényképek_Hrsz0633 (2).jpg	263.1 KB
1001920	Állapotfelvétel_fényképek_Hrsz0633.jpg	236.4 KB

Bejegyzés sorszáma: 4. - Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 13:45. **Típus:** műszaki ellenőr eseti bejegyzés

- **Rögzítette:** Nyitrai Zsolt (NÜJ:876448539) - online. **Rögzítés időpont:** 2024.02.22. 13:46

- **Szerep kör:** Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). **Szöveg:**

A tegnapi nap (2024.02.21.) folyamán a Kivitelező Vállalkozót laborja, a jóváhagyott MMT szerint előírt, ellenőrző minősítő méréseket végzett a tervezett utak (hrsz: 0633, 0624, 0555) nyomvonalában az altalaj tükörszinten. Egyes szakaszokon a teherbírás mérési eredményei az MMT szerint nem megfelelőek. Az elmúlt napok csapadékos időjárásának eredménye képpen, ahhoz hogy a tervezett utak nyomvonalában a műszaki irányelveknek, ill. az MMT-ben előírtaknak megfelelő teherbírás értékek adódjanak, szakaszonként a nem megfelelő altalajon talajcserét kell végezni.

Kérem a T. Kivitelező Vállalkozót, hogy a nem megfelelő mérések kijavítására, a fentiekben megfogalmazott műszaki megoldást, mihamarabb kidolgozni szíveskedjen, a Kivitelezési szerződés 4.3. pontjában rögzítettek figyelembevételével.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorszáma: 5. - Napi jelentés

- **Időpont:** 16:11. **Típus:** napi jelentés

- **Rögzítette:** Orbán Ádám (NÜJ:190928968) - online. **Rögzítés időpont:** 2024.02.23. 08:24

- **Szerep kör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Egyéb). **Szöveg:**

0633 Hrsz úton humuszos termőréteg, termőföld leszedése, elszállítása lerakóhelyre, illetve terítése gép erővel. Bevágási szelvény bővítése, földkitermeléssel. Fejtett föld szállítása lerakóhelyre. Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközzel. Építési törmelék és kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre.

Tükörkészítés tömörítés nélkül. Simító hengerlés, tömörítés a földmű felületén. Talajjavító réteg készítése homokos kavicsból, simító hengerlés a homokos kavics felületén, tömörítés.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2024.02.23.

Napi jelentések:

- Rögzítette: Orbán Ádám (NÜJ:190928968) - online. Rögzítés időpont: 2024.02.23. 08:03
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (től-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 10 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Mérsékelt. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Borult. Csapadék: Eső.
- Megjegyzés: <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2024.02.23. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés

- Időpont: 09:24. Típus: napi jelentés

- Rögzítette: Orbán Ádám (NÜJ:190928968) - online. Rögzítés időpont: 2024.02.23. 08:25

- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Egyéb). Szöveg:

A mai napon a folyamatos eső miatt munkavégzés nem történt.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Beruházás szerződéses összege - nettó: